

¿Cuánto nos cuesta alambrar el campo?

Precios y costos de alambrados y aguadas

Enero 2026

Ed. 17





ALAMBRADO TRADICIONAL DE 7 HILOS

COSTO LINEAL - 1000mts

| ARTICULO | CANTIDAD | UNID. | \$/UNID. | TOTAL \$ |
|--|----------|----------|------------|----------------------|
| POSTE E/C LIVIANO QUEB. COL 2,20mts | 83 | Postes | \$ 33.500 | \$ 2.768.050 |
| POSTE ESPECIAL QUEB. COL. 2,60mts | 2 | Postes | \$ 51.450 | \$ 102.900 |
| POSTE M/R QUEB. COL. 2,2mts | 2 | Postes | \$ 27.150 | \$ 54.300 |
| VARILLA AGUJEREADA 1,20mts | 600 | Varillas | \$ 1.725 | \$ 1.035.000 |
| ALAMBRE 17/15 FORTIN | 8 | Rollos | \$ 223.900 | \$ 1.791.200 |
| TORNIQUETAS DOBLE | 28 | Unid. | \$ 10.560 | \$ 295.680 |
| BULONES DE 9 X 2,5 | 4 | Unid. | \$ 1.818 | \$ 7.271 |
| ALAMBRE MANEA | 100,00 | kg | \$ 4.475 | \$ 447.500 |
| TOTAL MATERIALES | | | | \$ 6.501.901 |
| DESARM/ARMADO MTS LINEAL CONVENCIONAL | 1000,00 | Mts | \$ 4.675 | \$ 4.675.000 |
| COLOCACION DE ESQUINERO | 2 | unid. | \$ 190.000 | \$ 380.000 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | \$ 5.055.000 |
| TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS | | | | \$ 11.556.901 |

COMPARATIVO

| DETALLE | COTIZACIÓN | COSTO | UNID |
|---------------------------------------|---------------|--------|------|
| COSTO POR METRO LINEAL | | 11.557 | \$ |
| KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR) | \$ 4.118,88 | 2.806 | KG |
| TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN | \$ 495.000,00 | 23 | TN |
| COSTO TOTAL EN U\$S | \$ 1.445,93 | 7.993 | u\$S |

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ No se incluyen tranqueras.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ Los postes se ubican cada 12 mts y 7 varillas entre postes.



ALAMBRADO ELÉCTRICO SEMIPERMANENTE DE 2 HILOS

COSTO LINEAL - 1000mts

| ARTICULO | CANTIDAD | UNID. | \$/UNID. | TOTAL \$ |
|--|----------|--------|------------|---------------------|
| POSTE ITÍN X 1,60 MTS | 40 | Postes | \$ 8.000 | \$ 320.000 |
| POSTE QUEB. COL. X 2,20 MTS | 3 | Postes | \$ 33.350 | \$ 100.050 |
| ALAMBRE 17/15 (1.000 MTS) | 2 | Rollos | \$ 223.900 | \$ 447.800 |
| AISLADORES PLASTICOS | 74 | Unid. | \$ 347 | \$ 25.700 |
| ALAMBRE MANEA | 15,00 | Kg. | \$ 4.475 | \$ 67.125 |
| TORNIQUETAS N° 6 | 4,00 | Unid. | \$ 3.418 | \$ 13.670 |
| BULONES DE 9 X 2,50 | 4,00 | Unid. | \$ 1.818 | \$ 7.271 |
| AISLADOR ESQUINERO | 8,00 | Unid. | \$ 1.167 | \$ 9.332 |
| TOTAL MATERIALES | | | | \$ 990.948 |
| ARMADO MTS LINEAL | 1000,00 | Mts | \$ 2.100 | \$ 2.100.000 |
| COLOCACION DE ESQUINERO | 2,00 | unid. | \$ 130.000 | \$ 260.000 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | \$ 2.360.000 |
| TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS | | | | \$ 3.350.948 |

COMPARATIVO

| DETALLE | COTIZACIÓN | COSTO | UNID |
|---------------------------------------|---------------|-------|------|
| COSTO POR METRO LINEAL | | 3.351 | \$ |
| KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR) | \$ 4.118,88 | 814 | KG |
| TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN | \$ 495.000,00 | 7 | TN |
| COSTO TOTAL EN U\$S | \$ 1.445,93 | 2.318 | u\$S |

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ No incluye costo del electrificador.
- ✓ Los postes se ubican cada 25mts.



CERCO ELÉCTRICO MÓVIL DE 1 HILO

COSTO LINEAL - 1000mts

| ARTICULO | CANTIDAD | UNID. | \$/UNID. | TOTAL \$ |
|--|----------|-------|-----------|-------------------|
| CARRETEL ELECTRO PIOLIN *500MTS | 2 | Unid. | \$ 35.000 | \$ 70.000 |
| VARILLA HIERRO 8mm CON RULO | 40 | Unid. | \$ 4.160 | \$ 166.404 |
| TOTAL MATERIALES | | | | \$ 236.404 |
| TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS | | | | \$ 236.404 |

COMPARATIVO

| DETALLE | COTIZACIÓN | COSTO | UNID |
|---------------------------------------|---------------|-------|------|
| COSTO POR METRO LINEAL | | 236 | \$ |
| KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR) | \$ 4.118,88 | 57 | KG |
| TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN | \$ 495.000,00 | 0,5 | TN |
| COSTO TOTAL EN U\$S | \$ 1.445,93 | 163 | u\$s |

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ No incluye costo del electrificador.
- ✓ Las varillas se ubican cada 25mts.



MOLINO, TANQUE Y BEBEDEROS

INSTALACIÓN DE 1 MOLINO

| ARTICULO | CANT. | UNID. | \$/UNID. | TOTAL \$ |
|---|-------|-------|--------------|----------------------|
| MOLINO RUEDA-MAQUINA-COLA N8 | 1 | Unid. | \$ 1.717.855 | \$ 1.717.855 |
| TANQUE AUSTR.(CHAPAS N°18 DE 1,1* 3,05mts) | 8 | Unid. | \$ 154.381 | \$ 1.235.050 |
| TORRE P/MOLINO DE 21 PIES (6mts) | 1 | Unid. | \$ 1.497.788 | \$ 1.497.788 |
| BEBEDERO CEMENTO 2,1mts*0,65mts C/SOPORTE | 1 | Unid. | \$ 180.315 | \$ 180.315 |
| CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEB. 0,65mts | 1 | Unid. | \$ 69.457 | \$ 69.457 |
| BEBEDERO CEMENTO 1,7mts*0,80 mts C/SOPORTE | 1 | Unid. | \$ 180.315 | \$ 180.315 |
| CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEBED. 0,80mts | 1 | Unid. | \$ 69.457 | \$ 69.457 |
| MAT. VARIOS (CILINDRO, FLOT., MANG., VARILLA, BUJES. ETC.) | 1 | Unid. | \$ 900.000 | \$ 900.000 |
| TOTAL MATERIALES | | | | \$ 5.850.238 |
| MANO DE OBRA SIN VIÁTICOS | 1 | Unid. | \$ 6.500.000 | \$ 6.500.000 |
| TOTAL MANO DE OBRA | | | | \$ 6.500.000 |
| TOTAL INSTALACIÓN COMPLETA | | | | \$ 11.743.636 |

COMPARATIVO

| DETALLE | COTIZACIÓN | COSTO | UNID |
|---------------------------------------|---------------|-------|------|
| KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR) | \$ 4.118,88 | 2.998 | KG |
| TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN | \$ 495.000,00 | 25 | TN |
| COSTO TOTAL EN U\$S | \$ 1.445,93 | 8.541 | u\$S |

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ En costo de materiales y mano de obra no contempla piso de cemento del tanque ni terraplén.



BOMBA SOLAR

INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SOLAR

| ARTICULO | CANT. | UNID. | TOTAL \$ |
|--|-------|-------|----------------------|
| SISTEMA DE BOMBEO 35.000lts | 1 | Unid. | |
| PANELES DE 275 W | 3 | Unid. | |
| INSTALACION DE EQUIPO | 1 | Unid. | \$ 3.849.743 |
| MATERIALES VARIOS | 1 | Unid. | |
| MANO DE OBRA Y VIATICOS | 1 | Unid. | |
| TANQUE DE 25.000lts (sin costo de flete al campo) | 1 | Unid. | \$ 7.129.560 |
| COSTO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y MATERIALES | | | \$ 10.979.302 |

COMPARATIVO

| DETALLE | COTIZACIÓN | COSTO | UNID |
|---------------------------------------|---------------|-------|------|
| KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR) | \$ 4.118,88 | 2.666 | KG |
| TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN | \$ 495.000,00 | 22 | TN |
| COSTO TOTAL EN U\$S | \$ 1.445,93 | 7.593 | u\$S |

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.

Agradecemos por la información a



Equipo

Lic. Adm. Agr. **Juan Cruz Pérez**
 Lic. Adm. Agr. **Francisco Grassino**
 Ing. Agr. **Nicolás Ciappina**
 Ing. Agr. **Diego Ugarte**
 Cra. **Victoria Aristegui**
 Med. Vet. **Joaquín Padín**

Lic. Adm. Agr. **Matías Rodríguez**
 Med. Vet. **Luis Rodríguez Kelly**
 Ing. Agr. **Pilar Viazzi**
 Cr. **Lucas Kessler**
 Tec. Adm. Agr. **Cristian Alzogaray**
 Med. Vet. **Salvador Iribarne**

Costos de ALAMBRADOS Y AGUADAS



www.elcriterio.com.ar