

¿Cuánto nos cuesta alamberrar el campo?

Precios y costos de alambrados y aguadas

Mayo 2026

Ed. 19





ALAMBRADO TRADICIONAL DE 7 HILOS

COSTO LINEAL - 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	\$/UNID.	TOTAL \$
POSTE E/C LIVIANO QUEB. COL 2,20mts	83	Postes	\$ 37.350	\$ 3.100.050
POSTE ESPECIAL QUEB. COL. 2,60mts	2	Postes	\$ 56.450	\$ 112.900
POSTE M/R QUEB. COL. 2,2mts	2	Postes	\$ 28.950	\$ 57.900
VARILLA AGUJEREADA 1,20mts	600	Varillas	\$ 2.017	\$ 1.210.000
ALAMBRE 17/15 FORTIN	8	Rollos	\$ 208.900	\$ 1.671.200
TORNIQUETAS DOBLE	28	Unid.	\$ 10.560	\$ 295.680
BULONES DE 9 X 2,5	4	Unid.	\$ 1.962	\$ 7.847
ALAMBRE MANEA	100,00	kg	\$ 4.475	\$ 447.500
TOTAL MATERIALES				\$ 6.903.077
DESARM/ARMADO MTS LINEAL CONVENCIONAL	1000,00	Mts	\$ 6.800	\$ 6.800.000
COLOCACION DE ESQUINERO	2	unid.	\$ 370.000	\$ 740.000
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 7.540.000
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				\$ 14.443.077

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		14.443	\$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	\$ 4.420,00	3.268	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN	\$ 464.324,00	31	TN
COSTO TOTAL EN U\$S	\$ 1.391,25	10.381	u\$S

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ No se incluyen tranqueras.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ Los postes se ubican cada 12 mts y 7 varillas entre postes.



ALAMBRADO ELÉCTRICO SEMIPERMANENTE DE 2 HILOS

COSTO LINEAL - 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	\$/UNID.	TOTAL \$
POSTE ITÍN X 1,60 MTS	40	Postes	\$ 8.700	\$ 348.000
POSTE QUEB. COL. X 2,20 MTS	3	Postes	\$ 28.950	\$ 86.850
ALAMBRE 17/15 (1.000 MTS)	2	Rollos	\$ 208.900	\$ 417.800
AISLADORES PLASTICOS	74	Unid.	\$ 383	\$ 28.305
ALAMBRE MANEA	15,00	Kg.	\$ 4.475	\$ 67.125
TORNIQUETAS N° 6	4,00	Unid.	\$ 3.418	\$ 13.670
BULONES DE 9 X 2,50	4,00	Unid.	\$ 1.962	\$ 7.847
AISLADOR ESQUINERO	8,00	Unid.	\$ 1.227	\$ 9.818
TOTAL MATERIALES				\$ 979.416
ARMADO MTS LINEAL	1000,00	Mts	\$ 2.500	\$ 2.500.000
COLOCACION DE ESQUINERO	2,00	unid.	\$ 170.000	\$ 340.000
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 2.840.000
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				\$ 3.819.416

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		3.819	\$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	\$ 4.420	864	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN	\$ 464.324	8	TN
COSTO TOTAL EN U\$S	\$ 1.391,25	2.745	u\$S

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ No incluye costo del electrificador.
- ✓ Los postes se ubican cada 25mts.



CERCO ELÉCTRICO MÓVIL DE 1 HILO

COSTO LINEAL - 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	\$/UNID.	TOTAL \$
CARRETEL ELECTRO PIOLIN *500MTS	2	Unid.	\$ 53.724	\$ 107.448
VARILLA HIERRO 8mm CON RULO	40	Unid.	\$ 4.800	\$ 192.011
TOTAL MATERIALES				\$ 299.459
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				\$ 299.459

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		299	\$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	\$ 4.420	68	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN	\$ 464.324	0,6	TN
COSTO TOTAL EN U\$S	\$ 1.391,25	215	u\$s

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ No incluye costo del electrificador.
- ✓ Las varillas se ubican cada 25mts.



MOLINO, TANQUE Y BEBEDEROS

INSTALACIÓN DE 1 MOLINO

ARTICULO	CANT.	UNID.	\$/UNID.	TOTAL \$
MOLINO RUEDA-MAQUINA-COLA N8	1	Unid.	\$ 1.739.964	\$ 1.739.964
TANQUE AUSTR.(CHAPAS N°18 DE 1,1* 3,05mts)	8	Unid.	\$ 158.821	\$ 1.270.564
TORRE P/MOLINO DE 21 PIES (6mts)	1	Unid.	\$ 1.591.065	\$ 1.591.065
BEBEDERO CEMENTO 2,1mts*0,65mts C/SOPORTE	1	Unid.	\$ 187.445	\$ 187.445
CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEB. 0,65mts	1	Unid.	\$ 70.706	\$ 70.706
BEBEDERO CEMENTO 1,7mts*0,80 mts C/SOPORTE	1	Unid.	\$ 187.445	\$ 187.445
CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEBED. 0,80mts	1	Unid.	\$ 70.706	\$ 70.706
MAT. VARIOS (CILINDRO, FLOT., MANG., VARILLA, BUJES. ETC.)	1	Unid.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
TOTAL MATERIALES				\$ 6.117.896
MANO DE OBRA SIN VIÁTICOS	1	Unid.	\$ 7.850.000	\$ 7.850.000
TOTAL MANO DE OBRA				\$ 7.850.000
TOTAL INSTALACIÓN COMPLETA				\$ 13.967.896

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	\$ 4.420	3.160	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN	\$ 464.324	30	TN
COSTO TOTAL EN U\$S	\$ 1.391,25	10.040	u\$S

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.
- ✓ En costo de materiales y mano de obra no contempla piso de cemento del tanque ni terraplén.



BOMBA SOLAR

INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SOLAR

ARTICULO	CANT.	UNID.	TOTAL \$
SISTEMA DE BOMBEO 35.000lts	1	Unid.	
PANELES DE 275 W	3	Unid.	
INSTALACION DE EQUIPO	1	Unid.	\$ 4.244.341
MATERIALES VARIOS	1	Unid.	
MANO DE OBRA Y VIATICOS	1	Unid.	
TANQUE DE 25.000lts (sin costo de flete al campo)	1	Unid.	\$ 7.563.750
COSTO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y MATERIALES			\$ 11.808.091

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	\$ 4.420	2.672	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. \$/TN	\$ 464.324	25	TN
COSTO TOTAL EN U\$S	\$ 1.391,25	8.487	u\$S

DATOS A CONSIDERAR

- ✓ Los costos de materiales no incluyen IVA.
- ✓ El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- ✓ La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario del mes anterior.
- ✓ Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta del mes vencido).
- ✓ El INMAG. SUG. ARREND. RURAL, es el valor informado por el Mercado Agroganadero.

Agradecemos por la información a



Equipo

Lic. Adm. Agr. **Juan Cruz Pérez**
 Lic. Adm. Agr. **Francisco Grassino**
 Ing. Agr. **Nicolás Ciappina**
 Ing. Agr. **Diego Ugarte**
 Cra. **Victoria Aristegui**
 Med. Vet. **Joaquín Padín**

Lic. Adm. Agr. **Matías Rodríguez**
 Med. Vet. **Luis Rodríguez Kelly**
 Ing. Agr. **Pilar Viazzi**
 Cr. **Lucas Kessler**
 Tec. Adm. Agr. **Cristian Alzogaray**
 Med. Vet. **Salvador Iribarne**

Costos de ALAMBRADOS Y AGUADAS



www.elcriterio.com.ar