¿Cuánto nos cuesta alambrar el campo?

Precios y costos de alambrados y aguadas

Noviembre 2026

Ed. 22







www.elcriterio.com.ar

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

ALAMBRADO TRADICIONAL DE 7 HILOS

COSTO LINEAL – 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	$/UNID.	TOTAL $
POSTE E/C LIVIANO QUEB. COL 2,20mts	83	Postes	$ 42.833	$ 3.555.167
POSTE ESPECIAL QUEB. COL. 2,60mts	2	Postes	$ 64.667	$ 129.333
POSTE M/R QUEB. COL. 2,2mts	2	Postes	$ 36.100	$ 72.200
VARILLA AGUJEREADA 1,20mts	600	Varillas	$ 2.987	$ 1.792.000
ALAMBRE 17/15 FORTIN	8	Rollos	$ 196.800	$ 1.574.400
TORNIQUETAS DOBLE	28	Unid.	$ 13.933	$ 390.133
BULONES DE 9 X 2,5	4	Unid.	$ 1.720	$ 6.879
ALAMBRE MANEA	100,00	kg	$ 4.671	$ 467.133
TOTAL MATERIALES				**$ 7.987.245**
DESARM/ARMADO MTS LINEAL CONVENCIONAL	1000	Mts	$ 7.000	$ 7.000.000
COLOCACION DE ESQUINERO	2	unid.	$ 190.000	$ 380.000
TOTAL MANO DE OBRA				**$ 7.380.000**
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				**$ 15.367.245**

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		15.367,25	$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	$ 4.166,74	3.688,07	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. $/TN	$ 545.763,16	28,16	TN
COSTO TOTAL EN U$S	$ 1.546,50	9.936,79	u$s

DATOS A CONSIDERAR

- Los costos de materiales no incluyen IVA.
- No se incluyen tranqueras.
- El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario de los últimos 30 días.
- Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta).
- El INMAG. SUG. ARREND. RURAL: Fuente Mercado Agroganadero de los últimos 30 días.
- Los postes se ubican cada 12 mts y 7 varillas entre postes.

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

ALAMBRADO ELÉCTRICO SEMIPERMANENTE DE 2 HILOS

COSTO LINEAL – 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	$/UNID.	TOTAL $
POSTE ITÍN X 1,60 MTS	40	Postes	$ 11.000	$ 440.000
POSTE QUEB. COL. X 2,20 MTS	3	Postes	$ 36.100	$ 108.300
ALAMBRE 17/15 (1.000 MTS)	2	Rollos	$ 196.800	$ 393.600
AISLADORES PLASTICOS	74	Unid.	$ 424	$ 31.358
ALAMBRE MANEA	15,00	Kg.	$ 4.671	$ 70.070
TORNIQUETAS Nº 6	4	Unid.	$ 4.550	$ 18.201
BULONES DE 9 X 2,50	4	Unid.	$ 1.720	$ 6.879
AISLADOR ESQUINERO	8	Unid.	$ 1.521	$ 12.169
TOTAL MATERIALES				**$ 1.080.578**
ARMADO MTS LINEAL	1000	Mts	$ 1.600	$ 1.600.000
COLOCACION DE ESQUINERO	2	unid.	$ 190.000	$ 380.000
TOTAL MANO DE OBRA				**$ 1.980.000**
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				**$ 3.060.578**

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		3.060,58	$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	$ 4.166,74	734,53	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. $/TN	$ 545.763,16	5,61	TN
COSTO TOTAL EN U$S	$ 1.546,50	1.979,03	u$s

DATOS A CONSIDERAR

- Los costos de materiales no incluyen IVA.
- El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario de los últimos 30 días.
- Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta).
- El INMAG. SUG. ARREND. RURAL: Fuente Mercado Agroganadero de los últimos 30 días.
- No incluye costo del electrificador.
- Los postes se ubican cada 25mts.

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

CERCO ELÉCTRICO MÓVIL DE 1 HILO

COSTO LINEAL – 1000mts

ARTICULO	CANTIDAD	UNID.	$/UNID.	TOTAL $
CARRETEL ELECTRO PIOLIN *500MTS	1	Unid.	$ 67.852	$ 67.852
VARILLA HIERRO 8mm CON RULO	40	Unid.	$ 4.974	$ 198.960
TOTAL MATERIALES				**$ 266.812**
TOTAL APROX. SOBRE 1000 MTS RECTOS Y PLANOS				**$ 266.812**

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
COSTO POR METRO LINEAL		266,81	$
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	$ 4.166,74	64,03	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. $/TN	$ 545.763,16	0,49	TN
COSTO TOTAL EN U$S	$ 1.546,50	172,53	u$s

DATOS A CONSIDERAR

- Los costos de materiales no incluyen IVA.
- El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario de los últimos 30 días.
- Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta).
- El INMAG. SUG. ARREND. RURAL: Fuente Mercado Agroganadero de los últimos 30 días.
- No incluye costo del electrificador.
- Las varillas se ubican cada 25mts.

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

MOLINO, TANQUE Y BEBEDEROS

INSTALACIÓN DE 1 MOLINO

ARTICULO	CANT.	UNID.	$/UNID.	TOTAL $
MOLINO RUEDA-MAQUINA-COLA N8	1	Unid.	$ 2.266.744	$ 2.266.744
TANQUE AUSTR.(CHAPAS Nº18 DE 1,1* 3,05mts)	8	Unid.	$ 185.311	$ 1.482.484
TORRE P/MOLINO DE 21 PIES (6mts)	1	Unid.	$ 2.052.061	$ 2. 052.061
BEBEDERO CEMENTO 2,1mts*0,65mts C/SOPORTE	1	Unid.	$ 173.594	$ 173.594
CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEB. 0,65mts	1	Unid.	$ 67.889	$ 67.889
BEBEDERO CEMENTO 1,7mts*0,80 mts C/SOPORTE	1	Unid.	$ 152.353	$ 152.353
CUBREFLOTANTE CEMENTO P/BEBED. 0,80mts	1	Unid.	$ 81.507	$ 81.507
MAT. VARIOS (CILINDRO, FLOT., MANG., VARILLA, BUJES. ETC.)	1	Unid.	$ 373.320	$ 373.320
TOTAL MATERIALES				**$ 6.649.951**

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	$ 4.166,74	1.595,95	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. $/TN	$ 545.763,16	12,18	TN
COSTO TOTAL EN U$S	$ 1.546,50	4.300	u$s

DATOS A CONSIDERAR

- Los costos de materiales no incluyen IVA.
- El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario de los últimos 30 días.
- Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta).
- El INMAG. SUG. ARREND. RURAL: Fuente Mercado Agroganadero de los últimos 30 días.
- En costo de materiales y mano de obra no contempla piso de cemento del tanque ni terraplén.

El Criterio®
Gerenciamiento Agropecuario

BOMBA SOLAR

INSTALACIÓN DE 1 BOMBA SOLAR

ARTICULO	CANT.	UNID.	TOTAL $
BOMBA SOLAR FIASA 30-500	1	Unid.	$ 1.153.605
PANELES DE 480 W	2	Unid.	$ 742.863
INSTALACION DE PANELES	1	Unid.	$ 898.141
MANO DE OBRA PERFORACION 20 MTS ENCAMISADA 4" y COLOCACIÓN	1	Unid.	$ 1.507.025
TANQUE PLASTICO 15.000 LTS	1	Unid.	$ 4.067.433
COSTO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN Y MATERIALES			**$ 8.369.067**

COMPARATIVO

DETALLE	COTIZACIÓN	COSTO	UNID
KILOS CARNE (INMAG. SUG. ARREND. RUR)	$ 4.166,74	2.008,53	KG
TN DE SOJA PIZ. ROS. $/TN	$ 545.763,16	15,33	TN
COSTO TOTAL EN U$S	$ 1.546,50	5.411,62	u$s

DATOS A CONSIDERAR

- Los costos de materiales no incluyen IVA.
- El costo de mano de obra no incluye IVA ni viáticos.
- La cotización promedio de Soja corresponde a la Pizarra Rosario de los últimos 30 días.
- Tipo de Cambio: cotización dólar Billetes B.N.A. (promedio compra-venta).
- El INMAG. SUG. ARREND. RURAL: Fuente Mercado Agroganadero de los últimos 30 días.

Agradecemos por la información a

Campos Del Centro S.R.L. CARPINTERIA RURAL FABRICANTE

Mangas Bebederos Molinos Tanques Postes Varillas Tranqueras Alambres RURALES OSÁN

RLH Rurales Los Hermanos

Equipo

Lic. Adm. Agr. **Juan Cruz Pérez**
Lic. Adm. Agr. **Francisco Grassino**
Ing. Agr. **Nicolás Ciappina**
Ing. Agr. **Diego Ugarte**
Cra. **Victoria Aristegui**
Med. Vet. **Joaquín Padín**
Lic. Adm. Agr. **Matías Rodríguez**
Med. Vet. **Luis Rodríguez Kelly**
Ing. Agr. **Pilar Viazzi**
Cr. **Lucas Kessler**
Med. Vet. **Salvador Iribarne**

www.elcriterio.com.ar